

質疑回答書

さっぽろ地域生活支援センターグループホーム 新築工事

項目	質疑	回答
1	A-04及びA-09・10において A-04 内部仕上表天井下地のボード厚が A-09・10矩計図と一致いたしません 内部仕上表を正と考えてよろしいでしょうか	天井下地は全てPB t=9.5として下さい。
2	A-14・A-07 A-14 外部建具表数量が A-07 立面図と違うように見受けられます。ご指示願います。	建具表誤りです。 07405 (横滑り出し窓 780W×570H)・・・6組→7組 F-04613 (FIX窓 640W×570H)・・・5組→4組 となります。
3	A-01 VOC 測定の箇所数をご指示願います。	3箇所として下さい。
4	植栽移設は市土木部との協議は済んでいると解釈して宜しいでしょうか。	一般的な幹線市道としての問い掛けは行なっていますが、この建設地を特定しての協議は行なっておりません。
5	歩道切り下げも市との協議済みで8mの幅で許可が下りるものと考えて宜しいでしょうか。 未協議で時間がかかる場合は、工期延長もあり得るのでしょうか。	一般的な幹線市道としての問い掛けは行なっていますが、この建設地を特定しての協議は行なっておりません。
6	A-07 立面図 (D) 鉄板葺きとありますが、シート防水ではないでしょうか。 違う場合、シート防水施工箇所をご指示願います。	図面誤りです。シート防水として下さい。
7	S-01 土台はヒノキ120角でしょうか。 主柱は集成主柱105角で良いでしょうか。 通し柱は120角でよろしいでしょうか。	宜しいです。
8	A-14 住宅用サッシの記述で以下をご指示願います。 (1)結露受けとは何を指すのか。 (2)補助錠の種類メーカーをご指示願います。 (3)ボタン施錠クレセントとは何を指すのか。 (4)水切皿板とは何を指すのか。 上記のオプション等がリクシル製品にあるのかご返答願います。 リクシルガラス標準が3+16+6.8ですが、 標準で施工するのか5+14+6.8の特注で施工するのかご指示願います。	(1)結露受け構造のものとして下さい。 (2)図面誤りです。 (3)クレセントの誤りです。 (4)図面誤りです。 ガラスについては、標準仕様として下さい。
9	内訳書 p.23 g ナースコール 1式とありますが、図面に詳細がありません。内容をご指示願います。	ナースコールは中止とします。
10		

追加指示項目

A	外壁（高級メタル外装材部分）の下地仕様については下記の通りとしてください。 屋外側より、高級メタル外装材、PBt=12.5、透湿防水シート、通気層18×45、透湿防水シート、FP板BIII t=30、構造用合板 t=9、高性能GW16K t=100、PB t=12.5 ↑ 上記追加となります。
B	居室に設置の外部建具については開放制限ストッパー取付とする。
C	
D	